Syddjurs Kommune - Prioritering

Cykelstiprojekter

Cykelstiprojekter - Prioriteringsmodel

Dok. nr.	A254416
Ver	Syddjurs
Dato	23.06.2026
Udfører	dksja

Effekter af vejtekniske virkemidler
Håndbog, Trafiksikkerhed - Effekter af vejtekniske virkemidler, 2. ud

Effektområde	Vægt
Trafiksikkerhed	20%
Trafikafvikling	5%
Skolevejsforhold	20%
Forhold for cyklister og lette	40%
Miljøforhold	15%
Total	**100%**

Rangering: Vægtet effekt pr. mio. kr.	Projektnr.: (Link)	By/område	Projektlokalitet	Projektbeskrivelse	Anlægs-udgift (mio. kr.)	Indikatorer					Samlet vægtet effekt	**Vægtet effekt pr. mio.kr.**
						Trafik-sikkerhed	Trafik-afvikling	Skolevejs-forhold	Forhold for cyklister og fodgængere	Miljø og sundhed		
1	50	Ebeltoft	Femmøller Strand - (Stadionvej-Rundkørsel)	Ensrettet fællessti m. rabat	0,35	0	0,0	0	1,25	0,0	0,50	1,43
2	44	Ryomgård	Thorsagervej	Dobbeltrettet cykelsti, by	0,5	0	0,0	1	0,5	0,0	0,40	0,80
3	48	Hornslet	Rosenholmvej (Birkevej-Bygrænse)	Ensrettet cykelsti m. kantsten	0,9	0	0,0	1	0,625	0,0	0,45	0,50
4	49	Ebeltoft	Egedalsvej (Ebeltoft skole - Elsegårdevej)	Dobbeltrettet fællessti, by	0,75	0	0,0	1	0,375	0,0	0,35	0,47
5	16	Rosmus Skole - Hyllested	Bispemosevej	Dobbeltrettet cykelsti, land	3,3	0	0,0	2	2,25	0,2	1,33	0,40
6	47	Hornslet	Birkevej (Tingvej-Rosenholmvej)	Ensrettet cykelsti m. kantsten	1	0	0,0	1	0,5	0,0	0,40	0,40
7	42	Mørke	Thorsagervej (Etableret 2 minus 1 vej)	Dobbeltrettet cykelsti, by	1	0	0,0	1	0,25	0,0	0,30	0,30
8	54	Rønde	Smouenvej (nord for Slotparken-Hovedgaden)	Ensrettet cykelsti m. kantsten	3	0	0,0	2	1,25	0,0	0,90	0,30
9	52	Kolind	Drasbeksgade (Kapelvej-Nødagervej)	Ensrettet cykelsti m. rabat	1,5	0	0,0	1	0,5	0,0	0,40	0,27
10	21	Dråby - Ebeltoft	Dråbyvej	Ensrettet cykelsti m. kantsten	6,75	2	0,0	2	2	1,0	1,75	0,26
11	2	Karlby - Hornslet	Teglvangsvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	5,75	3	0,0	1	1,5	0,2	1,43	0,25
12	55	Ryomgård	Ryomgård - stianlæg nv for skolen	Ensrettet cykelsti m. kantsten	2	0	0,0	1	0,625	0,2	0,48	0,24
13	30	Tved - Knebelbro	Pakhusvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	3,6	0,5	0,0	1	1,25	0,2	0,83	0,23
14	26	Stubbesøvej - Gravlevsti	Møllebækvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	2,1	0	0,0	0	1	0,2	0,43	0,20
15	40	Knebelbro - Knebel	Holmbjergvej (er 2 minus 1 vej og sti ved Knebel)	Dobbeltrettet cykelsti, land	2,5	0	0,0	1	0,75	0,0	0,50	0,20
16	51	Hornslet	Sti langs banen	Dobbeltrettet fællessti, land	2	0	0,0	1	0,375	0,0	0,35	0,18
17	32	Dejret - Skødshoved Havn	Vestre Strandvej	Dobbeltrettet fællessti, land	4,5	2,5	0,0	0	0,625	0,2	0,78	0,17
18	35	Pindstrup - Thorsager	Stationsvej-Pindstrupvej	Dobbeltrettet fællessti, land	8	3	0,0	2	0,625	0,4	1,31	0,16
19	45	Hornslet	Tingvej	Kantbane	0,65	0	0,0	0	0,25	0,0	0,10	0,15
20	24	Lofthus - Øksenmølle	Ebeltoftvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	5,4	1	0,0	0	1,5	0,2	0,83	0,15
21	31	Tved - Dejret	Kirkebjergvej	Dobbeltrettet fællessti, land	3,15	0	0,0	1	0,625	0,2	0,48	0,15
22	43	Søby	Vestersøvej-Borupvej	Dobbeltrettet fællessti, by	1	0	0,0	0	0,375	0,0	0,15	0,15
23	22	Boeslum - Boeslum Strand	Søkjersvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	2,25	0	0,0	0	0,75	0,2	0,33	0,15
24	34	Termestrup - Rosenholm	Rosenholmvej	Dobbeltrettet fællessti, land	4,5	1,5	0,0	0	0,875	0,0	0,65	0,14
25	4	Mørke - Rosenholm Slot	Gl. Mørkevej	Dobbeltrettet cykelsti, land	6,5	1	0,0	2	0,75	0,2	0,93	0,14
26	38	Bjødstrup - Rostved	Grenåvej	Dobbeltrettet fællessti, land	4	0	0,0	1	0,75	0,4	0,56	0,14
27	15	Balle	Søndervang-Østergade	Ensrettet cykelsti m. kantsten	4,65	0,5	0,0	1	0,5	1,0	0,65	0,14
28	8	Rodskov - Strand	Ønbjergvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	3	0	0,0	0	1	0,0	0,40	0,13
28	10	Nimtofte	Frederikslundvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	3	0	0,0	0	1	0,0	0,40	0,13
30	3	Termestrup - Kommunegrænse	Auningvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	8,85	3,5	0,4	0	1	0,2	1,15	0,13
31	9	Rønde - Gl. Løgtenvej	Strandvejen	Dobbeltrettet cykelsti, land	13,2	3	0,0	0	2,25	0,8	1,62	0,12
32	23	Ebeltoft - Elsegårde	Elsegårdevej	Dobbeltrettet cykelsti, land	5,25	0	0,0	0	1,5	0,2	0,63	0,12
33	41	Øerne - Ebeltoft	Øerkrogvejen (Etableret 2 minus 1 vej)	Dobbeltrettet fællessti, land	2	0	0,0	0	0,5	0,2	0,23	0,12
34	33	Skørring - Søby	Demstrupvej (Hønebjergvej)	Dobbeltrettet fællessti, land	4	0	0,0	1	0,625	0,0	0,45	0,11
35	20	Skærsø - Dråby	Hovdigevej	Dobbeltrettet cykelsti, land	3	0,5	0,0	0	0,5	0,2	0,33	0,11
36	39	Knebel - Vistoft	Lyngevej	Dobbeltrettet cykelsti, land	6,5	0,5	1,3	1	0,75	0,2	0,69	0,11
37	25	Gravlev - Øksenmølle	Øksenmøllevej-Bækkevangen	Dobbeltrettet cykelsti, land	5,1	0	0,0	0	1,25	0,2	0,53	0,10
38	27	Gravlev Bygade - Gravlevstien	Stubbesøvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	5,25	0,5	0,0	0	1	0,2	0,53	0,10
39	6	Thorsager - Korslund	Ryomvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	6,5	2	0,0	0	0,5	0,2	0,63	0,10
40	12	Kolind - Nødager	Nødagervej	Dobbeltrettet cykelsti, land	6,75	0,5	0,0	1	0,75	0,2	0,63	0,09
41	11	Nimtofte - Koed	Skalhøjvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	7,75	0,5	0,0	0	1,25	0,2	0,63	0,08
42	29	Fuglsø - Knebelbro	Søndre Molsvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	7,8	0,5	0,4	1	0,625	0,2	0,60	0,08
43	5	Mørke - Thorsager	Mørkevej	Dobbeltrettet cykelsti, land	8,65	0,5	0,0	1	0,75	0,2	0,63	0,07
44	17	Hyllested - Stenled	Stenledvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	3,9	0	0,0	0	0,625	0,2	0,28	0,07
45	19	Skærsø - Jernhatten	Havmøllevej-Hovdigevej	Dobbeltrettet cykelsti, land	7,35	1,5	0,0	0	0,375	0,4	0,51	0,07
46	14	Rosmus - Tirstrup	Lunbakkevej	Dobbeltrettet cykelsti, land	8,4	0,5	0,0	1	0,625	0,2	0,58	0,07
47	13	Nødager - Dammelstrup - Pederst	Nødagervej	Dobbeltrettet cykelsti, land	11,95	2	0,0	0	0,75	0,6	0,79	0,07
48	28	Dragsmur - Kongsgårde	Asgilhøjevej	Dobbeltrettet cykelsti, land	5,25	0	0,1	0	0,75	0,2	0,33	0,06
49	1	Søby-Hornslet	Borupvej	Dobbeltrettet cykelsti, land	9,25	1	0,1	0	0,75	0,4	0,57	0,06
50	37	Kolind - Rostved	Frellingvej (Flintbakken)	Dobbeltrettet fællessti, land	12	1	0,0	1	0,625	0,2	0,68	0,06
51	7	Thosager - Mesballe	Thorsagervej	Dobbeltrettet cykelsti, land	9,2	0	0,0	1	0,625	0,2	0,48	0,05
52	46	Rønde	Fredriks Alle (Hovedgaden-Smouenvej) - parkering	0	0,6	0	0,0	0	0	0,2	0,03	0,05
53	18	Stenled - Jernhatten	Stenledvej-Havmøllevej	Dobbeltrettet cykelsti, land	5,85	0	0,0	0	0,375	0,4	0,21	0,04
I alt/ gennemsnit					**I alt: 251,95**	**Vægtet gns.: 1,01**	**Vægtet gns.: 0,06**	**Vægtet gns.: 0,60**	**Vægtet gns.: 0,91**	**Vægtet gns.: 0,29**	**Vægtet gns.: 0,74**	**Vægtet gns.: 0,13**